

OGGETTO: Accordo Quadro per i lavori di ripristino delle barriere incidentate, verifica delle barriere esistenti (ispezione visiva, prove serraggio bulloni, prove di trazione tirafondi ecc.) nella tratta autostradale A/18 Messina-Catania. CIG: 934853926F – **Approvazione perizia Ordinativo di Lavoro n.5 del 24/02/2025**

DECRETO DIRIGENZIALE N. 212 /DATE del 27 FEB. 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DI ESERCIZIO

PREMESSO:

- che con provvedimento n.1529/DG del 24/11/2021, l'Ing. Alessio Cucinotta è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e il Geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Progettista;
- che con Decreto Dirigenziale n.460/DATE del 28/07/2022 sono stati approvati gli elaborati dell'Accordo Quadro, prenotate le somme e stabilita la procedura per l'affidamento dell' *"Accordo Quadro per i lavori di ripristino delle barriere incidentate, verifica delle barriere esistenti (ispezione visiva, prove serraggio bulloni, prove di trazione tirafondi ecc.) nella tratta autostradale A/18 Messina-Catania"* per un importo presuntivo massimo pari ad € 822.542,79, così suddiviso: € 654.000,00 importo massimo presunto per lavori di cui € 54.000,00 per oneri stimati di sicurezza, ed € 168.542,79 per somme a disposizione;
- che con Decreto Dirigenziale n. 559/DATE del 22/09/2022 si è aggiudicato l'appalto di che trattasi all'impresa I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. con sede in C/da Maimone s.n. 94011 Agira (EN) P. iva 00632450862, che ha offerto il ribasso del 19,413%;
- in data 14/11/2022, il RUP ha disposto al Direttore lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti e come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018, di procedere alla consegna lavori in via d'urgenza;
- il Progettista in data 07/12/2022 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di Lavori n.1, verificata e validata dal RUP in data 12/12/2022, per un importo complessivo pari ad € 212.250,68, approvato con Decreto n.773/DATE del 27/12/2022;
- che in data 04/05/2023 è stato stipulato il contratto con rep. N.1244 e registrazione all'Agenzia delle Entrate N.6920;
- che a seguito dell'ispezioni visive previste in seno all'Ordinativo di lavoro n.1, ancora in corso di esecuzione, è risultato opportuno procedere all'immediato ripristino e risoluzione di alcune criticità rilevate nel corso delle ispezioni, e per le quali il Direttore dei lavori ha emesso apposito ordine di servizio n.1 del 20/03/2023 con il quale ha disposto all'impresa *"l'esecuzione delle lavorazioni connesse alla manutenzione delle barriere di sicurezza, finalizzate al ripristino dell'integrità delle stesse, che verranno disposte dal sottoscritto D.L. per le vie brevi"*;
- che con provvedimento n.639/DG del 22/07/2024, il Geom. Tommaso D'Arrigo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'ing. Alessio Cucinotta;

CONSIDERATO CHE:

- il Progettista/DL in data 24/02/2025 ha redatto la perizia relativa all'Ordinativo di lavori n.5, relativa alle lavorazioni effettuate per ripristini e risoluzione di alcune criticità rilevate nel corso delle ispezioni eseguite da Giugno 2024 al 07/02/2025, avente un importo complessivo pari ad € 130.785,76 così ripartito:



A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 106 577,62	
A2) A detrarre ribasso d'asta del 19,413%	-€ 20 689,91	
	<u>Sommano</u>	<u>€ 85 887,71</u>
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17 582,43
Totale lavori		€ 103 470,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori (22%)		€ 22 763,43
Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai		
B2) sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs		€ 2 483,20
n.50/2016 pari al 2% di (A1+A3)		
B3) Quota OPT pari al 10% del ribasso d'asta		€ 2 068,99
Totale somme a disposizione		€ 27 315,62

IMPORTO TOTALE € 130 785,76

Per le motivazioni in narrativa indicate, il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio in pregio ai propri compiti

DECRETA

Art. 1) DI APPROVARE la perizia del 24/02/2025 relativa all'Ordinativo di Lavori n.5, il cui quadro economico è il seguente:

A) LAVORI:

A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 106 577,62	
A2) A detrarre ribasso d'asta del 19,413%	-€ 20 689,91	
	<u>Sommano</u>	<u>€ 85 887,71</u>
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 17 582,43
Totale lavori		€ 103 470,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) I.V.A. sui lavori (22%)		€ 22 763,43
Incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale dipendente ai		
B2) sensi dell'art.113 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs		€ 2 483,20
n.50/2016 pari al 2% di (A1+A3)		
B3) Quota OPT pari al 10% del ribasso d'asta		€ 2 068,99
Totale somme a disposizione		€ 27 315,62

IMPORTO TOTALE € 130 785,76

Art. 2) DARE ATTO che il suddetto importo rientra nell'impegno di spesa n.47/2023-13/2024 sul capitolo 48.

Art. 3) DARE ATTO che la liquidazione delle somme avverrà nel corso dell'E.F. 2025.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio.

Il RUP

Geom. Tommaso D'Arrigo

Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio

Ing. Dario Costantino

Visto: Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

2/2